



## **Blönduós - Urðunarstaður**

Í verkinu á að grafa, forma og ganga frá sérstöku urðunarhólfi fyrir blandaðan úrgang fyrir Blönduós sem mun taka við af fyrsta urðunarhóflshluta I sem er óðum að fyllast. Nýja urðunarhólfið er suðaustan við núverandi urðunarhólf. Í verkinu felst tilfærsla á efni úr hólfi og á efnislosunarsvæði innan lóðar. Frágangur urðunarhólfsins með nauðsynlegum þéttingum, sigvatnslögnum í botni, auk fráveitulagna, hriplagi ofan á hlið og botn. Allt efni í hriplag og drenfyllingar og sandur.

### **Helstu magntölur:**

- Tilfærsla efnis - Sandur 45.000 m<sup>3</sup>
- Tilfærsla efnis - Leir 240.000 m<sup>3</sup>
- Hriplag 7.200 m<sup>3</sup>
- Söfnunarlagirnir 1.100 m
- Jarðvegsdúkur 8.850 m

### **Verkkaupi:**

- Norðurá bs

### **Tímabil:**

- Júlí 2016 - desember 2016

### **Hönnuðir:**

- [Efla hf.](#)

## Hlutverk ÍSTAKS:

- Aðalverktaki