



# Búrfell II - Aðrennslis skurður

Verkið - **Búrfell II - Aðrennslis skurður** - felst í að grafa og sprengja fyrir 400 m löngum aðkomuskurði að nýju inntaki Búrfellsvirkjunar.

## Helstu magntölur:

- Laus gröftur 34.500 m<sup>3</sup>
- Dýpkun, laust efni 7.500 m<sup>3</sup>
- Klapparlosun yfir vatnsyfirborði 76.000 m<sup>3</sup>
- Klapparlosun undir vatnsyfirborði 18.000 m<sup>3</sup>
- Presplitt 15.000 m<sup>3</sup>
- Bergboltar 3.600 stk.
- Sprautusteypa 1.000 m<sup>3</sup>

## Verkkaupi:

- [ÍAV](#)
- [Landsvirkjun](#)

## Tímabil:

- Apríl 2016 - apríl 2018

## Hönnuðir:

- [Verkís](#)
- [Vinnustofa Arkitekta](#)

## Eftirlit með framkvæmd:

- [Mannvit](#)

## Hlutverk ÍSTAKS:

- Undirverktaki