



FLE Stækkun Suðurbyggingar til norðurs - uppsteypa og ytri frágangur

Verkið - **Stækkun suðurbyggingar fyrir Flugstöð Leifs Eiríkssonar** - felst í endurinnréttingu á um 2.000 m² í Suðurbyggingu og 7.000 m² viðbyggingu til norðurs á þremur hæðum.

Viðbyggingin er byggð yfir hluta af núverandi kjallara Suðurbyggingar ásamt því að ná yfir hluta landgangs að hliðum 5/25 og 6/26. Ofan á nýja viðbyggingu mun koma tveggja hæða vaktturn og starfmannaaðstaða. Bæði landgangur og Suðurbygging mun vera í fullri notkun á framkvæmdatíma að undanskildum lokunum á hliðum 5/25 og 6/26. Í

Suðurbyggingu er skipt á milli "Schengen" og "Non-Schengen" svæða, sem þarf að taka tillit til vegna lokana og breytinga á leiðum farþega á framkvæmdatíma.

Helstu magntölur:

- Uppgröftur 3200 m³
- Fyllingar 3700 m³
- Mótafletir 6300 m²
- Járnaending 126.000 kg
- Steypa 2.160 m³
- Stálvirki 440.000 kg
- Samlokueiningar í þak og vegg 930 m²
- Glerhjúpur 2160 m²

Verkkaupi:

- Isavia

Tímabil:

- Janúar 2016 - október 2016

Hönnuðir:

- Teikn Arkitektþjónusta
- Andersen & Sigurðsson Arkitektar
- Verkís, Burðarþol og lagnahönnun
- Mannvit, Rafmagnshönnun

Eftirlit með framkvæmd:

- Verkfræðistofa Suðurnesja

Hlutverk Ístaks:

- Aðalverktaki