



FLE Stækkun flughlaðs til austurs

Verkið - **FLE Stækkun flughlaðs til austurs** - á sér stað á Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Verkið felst í jarðvinnu, fyllingum, leggja flughlaðsmalbik og steypu fyrir nýtt flughlað. Einnig á að koma fyrir raflögnum, regnvatnslögnum, brunnnum, ofanvatnsrennum, ljósamöstrum, ljósaundirstöðum, ídráttarrörum og strengjum ásamt öðrum rafbúnaði.

Helstu magntölur:

- Gröftur 99.500 m³
- Fyllingar 216.200 m³
- Burðarlög 4.310 m³
- Malbik 34.550 m²
- Flughlaðssteypa 9.255 m³
- Lagnir 690 m
- Ídráttarrör 12.200 m
- Eldsneytislagnir 1.690 m

Verkkaupi:

- [Isavia](#)

Tímabil:

- Ágúst 2016 - júní 2018

Hönnuðir:

- [Verkís](#)
- [Mannvit](#)

Eftirlit með framkvæmd:

- Verkfræðistofa Suðurnesja

Hlutverk Ístaks:

- Aðalverktaki