



## [FLE Stækkun flughlaðs til austurs](#)

Verkið - **FLE Stækkun flughlaðs til austurs** - á sér stað á Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Verkið felst í jarðvinnu, fyllingum, leggja flughlaðsmalbik og steypu fyrir nýtt flughlað. Einnig á að koma fyrir raflögnum, regnvatnslögnum, brunnum, ofanvatnsrennum, ljósamöstrum, ljósaundirstöðum, ídráttarrörum og strengjum ásamt öðrum rafbúnaði.

### **Helstu magntölur:**

- Gröftur 99.500 m<sup>3</sup>
- Fyllingar 216.200 m<sup>3</sup>
- Burðarlög 4.310 m<sup>3</sup>
- Malbik 34.550 m<sup>2</sup>
- Flughlaðssteypa 9.255 m<sup>3</sup>
- Lagnir 690 m
- Ídráttarrör 12.200 m
- Eldsneytislangir 1.690 m

### **Verkkaupi:**

- [Isavia](#)

### **Tímabil:**

- Ágúst 2016 - júní 2018

### **Hönnuðir:**

- [Verkís](#)

- [Mannvit](#)

## Eftirlit með framkvæmd:

- Verkfræðistofa Suðurnesja

## Hlutverk Ístaks:

- Aðalverktaki