



Kleppsbakki Sundahöfn

Verkið felst í stækkun Kleppsbakka í Sundahöfn. Verkið skiptist í uppbyggingu á nýjum 400 m hafnarbakka auk 70 m framlengingar á núverandi Kleppsbakka. Stálþil er rekið í efnisskiptaskurð í kóta -19,5 m en dýpt við viðlegukant er -13,5 m. Á bakkanum verður kranaspor en reka þarf niður 218 staura undir sporið en lengd staura er breytileg frá 19-29 m.

Helstu magntölur:

- Klöpp neðansjár 2.100 m³
- Niðurrekstur stálþils 470 m
- Fyllingar 110.000 m³
- Steypa 3,720 m³
- Farghaugur 60,000
- Dýpkun 58.000
- Frárennslislagirnir 1.300 m
- Rafmagnslagirnir 13.000 m
- Snjóbræðslulagirnir 8.200 m

Verkkaupi:

- [Faxaflóahafnir](#)

Tímabil:

- Júlí 2016 - september 2019

Hönnuðir

- [Verkís](#)

Hlutverk ÍSTAKS

- Aðalverktaki