



Klettaskóli

Verkið - **Klettaskóli** - samanstendur af fjórum meginhlutum. Í fyrsta lagi er nýbygging norðvestan við núverandi hús, sem inniheldur íþróttahús og sundlaug, hátíðarsal og aðalanddyri. Í öðru lagi er félagsmiðstöð í nýbyggingu austan við núverandi hús. Í þriðja lagi er létt viðbygging sem kemur ofan á miðálmu núverandi húss og inniheldur nýja stjórnunardeild. Í fjórða lagi er endurgerð núverandi húss að innan ásamt lítilsháttar ytri breytingum. Endurgerðin er mismikil eftir húshlutum, mestu er breytt í vestur- og suðurálmum, en nokkrar breytingar eru einnig í austur- og miðálmum.

Helstu magntölur

- Mótaflétir: 10.325 fermetrar
- Steypa: 1.605 m³
- Járnabending: 135.550 kílógrömm
- Stálvirki: 73.800 kílógrömm
- Utanhússklæðning: 1.200 fermetrar
- Gifsveggir: 2.000 fermetrar

Verkkaupi

- Reykjavíkurborg

Tímabil

- September 2015 - ágúst 2018

Hönnuðir

- Arkitektastofan
- VSÓ Ráðgjöf

Hlutverk ÍSTAKS

- Aðalverktaki