



Sjólagnir á Vesturlandi

Verkið - **Sjólagnir á Vesturlandi** - felst í að aðalútræsi og neyðarútræsi er lagt frá hreinsistöðvum á Akranesi, í Borgarnesi og á Kjalarnesi og þrýstirör við landtöku aðalútræsanna gerðar. Leggja skal dælulagnir frá Bjarnarbraut í Borgarnesi að Brákarey og einnig frá Álftanesi að Skeljanesi í Skerjafirði. Þessum framkvæmdum fylgja einnig yfirfallsútræsi, útloftunarbrunnar og fleira. Verkið var boðið út árið 2008 en framkvæmdum var frestað til 2015.

Helstu magntölur

- Dælulögn: 500 mm Borgarnesi 500 m
- Aðalútræsi: 280 mm á Kjalarnesi 1.080 m
- Aðalútræsi: 450 mm í Borgarnesi
- Aðalútræsi: 630 mm á Akranesi

Verkkaupi

- Orkuveita Reykjavíkur

Tímabil

- Mars 2015 - september 2016

Hönnuðir

- Almenna verkfræðistofan

Hlutverk ÍSTAKS

- Aðalverktaki